

Product sheet



## MANGUERA DATOS DIGIT. 1M (ROLLO 100M)

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 5918

SISTEMAS MDS Buses en Sistema MDS Digital (cableado): - Sólo AUDIO: \*Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus interconexión centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado. - AUDIO + VIDEO: \* Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax \* Bus interconexión centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax . \* Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax. Buses en Sistema MDS Direct (cableado): - Sólo AUDIO: \* Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus de Entrada General a Bloques Interiores o Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado. - AUDIO + VIDEO: \* Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax \* Bus de Entrada General a Bloques Interiores o Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax . \* Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax. Buses en Sistema MDS City (cableado): - Sólo AUDIO: \* Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus de Entrada General (MDS Digital o MDS Direct) a Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. \* Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado . - AUDIO + VIDEO: \* Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax \* Bus de Entrada General (MDS Digital o MDS Direct) a Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado +coax. \* Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax . \* Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax. SISTEMAS ADS - Sólo AUDIO: 3 hilos - AUDIO + VIDEO: 3 hilos + coax SISTEMAS 4+N - Sólo AUDIO: 4 hilos comunes + n hilos de llamada - AUDIO + VIDEO: 7 hilos comunes + n hilos de llamada + coax La instalación de los sistemas MDS se limita a un cableado tipo BUS. Una manguera de cables va recorriendo la instalación vertical en el edificio conectando la placa exterior de calle con las viviendas y también interconectando los distintos bloques en caso

de una urbanización. \* Ref. 5918 BUS AUDIO + DATOS: - manguera 4 hilos de 1 mm2 +par trenzado apantallado (2 x 0,5 mm2). - Para interconexión entre placas-decoders-centrales. - Se suministra en bobinas de 100 metros.

[View product online](#)

## Description

Fermax suministra una serie de MANGUERAS especialmente diseñadas para instalaciones MDS. Las mangueras de Fermax Ref. 5918 y Ref. 5919 son válidas para distancias de hasta 300 metros. Tenemos varios tipos de BUS en la instalación: \* Ref. 5918 BUS AUDIO + DATOS: - manguera 4 hilos de 1 mm2 +par trenzado apantallado (2 x 0,5 mm2). - Para interconexión entre placas-decoders-centrales. - Se suministra en bobinas de 100 metros. \* Ref. 5919 BUS VIDEO: - manguera 3 hilos de 1 mm2 + coaxial - Para conexión entre telecámara de la placa-distribuidores video. - Se suministra en bobinas de 100 metros. \* Ref. 59200 BUS CONEXIÓN MONITOR - manguera 3 hilos de 1 mm2 + 8 hilos de 0,5 mm2 + coaxial. - Para interconexión en planta entre decoder+distribuidor y monitor de la vivienda. - Se suministra en bobinas de 100 metros. \* Ref. 5922 BUS CONEXIÓN TELÉFONO: - manguera 6 hilos de 0,5 mm2 - Para interconexión en planta entre decoder y teléfono de la vivienda. - Se suministra en bobinas de 50 metros.

## Specifications

|       |               |
|-------|---------------|
| High  | 14            |
| Width | 33            |
| EAN   | 8424299059181 |
| Depth | 33            |

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

[If you have any questions, contact our support team](#)

Item downloaded on 25 September 2026